

Comune di MALE'
Provincia TRENTO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Committente:

Ente Appaltante: COMUNITA' DELLA VALLE DI SOLE

Descrizione lavori: RECUPERO AREE APERTE

Impresa:

Canzolino Iì, 04/10/2018

Il tecnico

dott. Maurizio Odasso



Via Tessara n° 2

38057 fraz. Canzolino - Pergine Valsugana (Tn)

p.i.v.a. 01848610224

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Lavoro... - A- Preventivo di spesa recupero pozza

N° Ord.	Articoli di E.p.u.	Descrizione degli Articoli di E.p.u.	Quantità	Euro		
				PREZZO	IMPORTO	
1	A.01.05.0015 015	MANODOPERA IMPRENDITORE LAVORI DI GENIO CIVILE LAVORI GENIO CIVILE ALTA MONTAGNA operaio comune Pulizia pozza lavoro operaio, n° 2 * h 8 = 16 Sistemazione troppo pieno e raccordo n° 2 * 8 = 16 (16,00 + 16,00) Ripristino viabilità storica: n° 2 * h 8 * g 4 = 64 64	32,000 64,000			
			h	96,000	32,67	3 136,32
2	A.02.05.0010 020	NOLI E TRASPORTI MEZZI DI SCAVO ESCAVATORE TIPO RAGNO potenza oltre 50 kW fino a 70 kW giorni 2 * 8 ore = 16 16	16,000			
			h	16,000	69,90	1 118,40
3	A.02.05.0020 020	NOLI E TRASPORTI MEZZI DI SCAVO MINIESCAVATORE CINGOLATO potenza oltre 15 kW fino a 20 kW giorni 4 * 8 ore = 32 32	32,000			
			h	32,000	46,10	1 475,20
4	E.01.03.0270 036	FOGNATURE MATERIALI A PIE' D' OPERA TUBI IN POLIPROPILENE A TRIPLO STRATO SN 8 (barre da 6,00 m) DN 200 mm Per attraversamento: 6,00	6,00			
			m	6,00	26,82	160,92
5	H.01.01.0100 005	OPERE E INFRASTRUTTURE FORESTALI INFRASTRUTTURE FORESTALI RIEMPIMENTO CON MATERIALE DRENANTE PROVENIENTE DA CANTIERE Per bonifica e raccolta acqua area a prato = mc 50,00 50,00	50,000			
			m³	50,000	4,87	243,50
6	H.01.01.0185 005	OPERE E INFRASTRUTTURE FORESTALI INFRASTRUTTURE FORESTALI RIVESTIMENTO DEI DRENAGGI Per drenaggio:				

Canzolino, li 11/05/2018

A Riportare Euro

6 134,34

Il tecnico

dott. Maurizio Odasso

Via Tessara n° 2

38057 fraz. Canzolino - Pergine Valsugana (Tn)

p.i.v.a. 01848610224

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Lavoro... - A- Preventivo di spesa recupero pozza

N° Ord.	Articoli di E.p.u.	Descrizione degli Articoli di E.p.u.	Quantità	Euro	
				PREZZO	IMPORTO
				Riporto Euro	6 134,34
		2 * 5,00 * 5,00	50,00		
		m²	50,00	2,38	119,00
7	H.01.01.0210 010	OPERE E INFRASTRUTTURE FORESTALI INFRASTRUTTURE FORESTALI FORNITURA E POSA DI TUBI DRENANTI IN PVC tubi in pvc del diametro di 160 mm unghezza m 20,00 20,00			
		m	20,00	13,02	260,40
		Totale Lavoro... - A- Preventivo di spesa e pulizia pascolo :			6 513,74

Canzolino, li 11/05/2018

A Riportare Euro 6 513,74

Il tecnico

dott. Maurizio Odasso

Via Tessara n° 2

38057 fraz. Canzolino - Pergine Valsugana (Tn)

p.i.v.a. 01848610224

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Lavoro... - D- Oneri sicurezza

N° Ord.	Articoli di E.p.u.	Descrizione degli Articoli di E.p.u.	Quantità	Euro	
				PREZZO	IMPORTO
				Riporto Euro	6 513,74
8	S.40.10.0005 005	MEZZI E SERVIZI PROTEZIONE COLLETTIVI MEZZI E SERVIZI PROTEZIONE COLLETTIVI ELEMENTARI SEGNALAZIONE AREE DI LAVORO CON NASTRO DI POLIETILENE per il primo mese o frazione A stima m 50,00 50,00	50,00		
		m	50,00	1,74	87,00
9	S.40.10.0100 005	MEZZI E SERVIZI PROTEZIONE COLLETTIVI MEZZI E SERVIZI PROTEZIONE COLLETTIVI ELEMENTARI CARTELLI SEGNALETICI DA CANTIERE A TERRA per ogni mese o frazione Totale: 2	2,000		
		cad.	2,000	23,05	46,10
		Totale Lavoro... - D- Oneri sicurezza :			133,10

Canzolino, li 11/05/2018

A Riportare Euro

6 646,84

Il tecnico

dott. Maurizio Odasso

RIEPILOGO COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N° Ord.	Articoli di E.p.u.	Descrizione degli Articoli di E.p.u.	Quantità	Euro	
				PREZZO	IMPORTO
		Riepilogo:			
		Lavoro...			
		A- Preventivo di spesa e pulizia pascolo			6 513,74
		D- Oneri sicurezza			133,10
		<i>Totale Lavoro...</i>			6 646,84
		Totale dei Lavori :			6 646,84
		Totale dei Lavori :			6 646,84
		Per Fondi a Disposizione:			
		1 - imprevisti ca. 5%			332,34
		2 - spese tecniche 12%			649,65
		3 - scontrito previdenziale 4%			25,98
		4 - i.v.a. 22%			1 684,06
		Totale Fondi a Disposizione:			2 692,03
		Totale Generale:			
		Diconsi: Novemilatrecentotrentottovirgolaottantasette Euro			9 338,87

Canzolino, li 11/05/2018

Il tecnico

dott. Maurizio Odasso

