

Comune di MALE'
Provincia TRENTO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Committente:

Ente Appaltante: COMUNITA' DELLA VALLE DI SOLE


Descrizione lavori: COSTRUZIONE STRADA DI ACCESSO AL MAS DI BONETI
(p.f. n° 349/1 - 290 - 291 - 293 - 353/1 - .28/2)

Impresa:

Canzolino Iì, 11/05/2018

I tecnici

dott. for. Maurizio Odasso e dott. Vincenzo Manini



COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Lavoro... - A- Strada sezioni 1 - 18

N° Ord.	Articoli di E.p.u.	Descrizione degli Articoli di E.p.u.	Quantità	Euro	
				PREZZO	IMPORTO
1	H.01.01.0005 005	OPERE E INFRASTRUTTURE FORESTALI INFRASTRUTTURE FORESTALI SCAVO PER LA FORMAZIONE DEL CORPO STRADALE Da computo scavi 122,173 mc: Aumento per piazzole 2,827 mc: 122,173 + 2,827	125,000 125,000		602,50
2	H.01.01.0015 010	OPERE E INFRASTRUTTURE FORESTALI INFRASTRUTTURE FORESTALI SCAVO IN ROCCIA CON DEMOLITORE IDRAULICO rocce dure Da computo scavi = mc 197,540 Demolizione masso = m 4,00 * 2,50 * 3,00 = 30,00 mc Aumento per piazzole = mc 2,460 197,540 + 30,00 + 2,460	230,000 230,000	4,82	8 933,20
3	H.01.01.0090 005	OPERE E INFRASTRUTTURE FORESTALI INFRASTRUTTURE FORESTALI SCOGLIERE CON MASSI REPERITI IN CANTIERE Dalla sezione 8 alla 10: (1,00 + 3,00) / 2 * 10,00 (3,00 + 1,00) / 2 * 25,00	20,00 50,00 70,00		2 535,40
4	H.01.01.0080 005	OPERE E INFRASTRUTTURE FORESTALI INFRASTRUTTURE FORESTALI FINITURA SUPERFICIALE DEL PIANO VIABILE Lunghezza O= m 151,07 Larghezza = m 2,50 Allargamento iniziale e al bivio = mq 22,325 = (151,07 * 2,50 + 22,325) * 0,10 = 40,00 Trasporto con trattore, dal paese di Arnago sovrapprezzo di € 10,09 40,00	40,000 40,000		1 400,00
5	H.01.01.0070 005	OPERE E INFRASTRUTTURE FORESTALI INFRASTRUTTURE FORESTALI SOTTOFONDO STRADALE CON MATERIALE PROVENIENTE DA CANTIERE Superficie = mq 400,00 400,00 * 0,50	200,000 200,000		488,00

Canzolino, li 11/05/2018

A Riportare Euro

13 959,10

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Lavoro... - A- Strada sezioni 1 - 18

N° Ord.	Articoli di E.p.u.	Descrizione degli Articoli di E.p.u.	Quantità	Euro	
				PREZZO	IMPORTO
				Riporto Euro	13 959,10
6	H.01.01.0168 010	OPERE E INFRASTRUTTURE FORESTALI INFRASTRUTTURE FORESTALI CANALETTE TRASVERSALI IN LEGNO tipo pesante · fianchi sez. 10x10 cm, fondo 30x5 cm con Posa ogni 15 m, di cui alcune doppie: 13 * 4,50	58,50		
		m	58,50	40,36	2 361,06
7	H.01.01.0220 005	OPERE E INFRASTRUTTURE FORESTALI INFRASTRUTTURE FORESTALI SEMINA MISCUGLIO SU RAMPE 151,07 *(3,00 + 2,00)	755,35		
		m²	755,35	0,88	664,71
		Totale Lavoro... - A- Strada sezioni 1 - 18 :			16 984,87

Canzolino, li 11/05/2018

A Riportare Euro

16 984,87

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Lavoro... - B- Strada dalla sezione 9 alla 27

N° Ord.	Articoli di E.p.u.	Descrizione degli Articoli di E.p.u.	Quantità	Euro	
				PREZZO	IMPORTO
				Riporto Euro	16 984,87
8	H.01.01.0005 005	OPERE E INFRASTRUTTURE FORESTALI INFRASTRUTTURE FORESTALI SCAVO PER LA FORMAZIONE DEL CORPO STRADALE Da computo scavi = mc 504,865 Aggiunta per piazzole = 15,135 mc (504,865 + 15,135)	520,000 m ³	4,82	2 506,40
9	H.01.01.0015 010	OPERE E INFRASTRUTTURE FORESTALI INFRASTRUTTURE FORESTALI SCAVO IN ROCCIA CON DEMOLITORE IDRAULICO rocce dure Da computo scavi = 168,383 Aggiunta per allargamenti = 1,617 168,383 + 1,617	170,000 m ³	38,84	6 602,80
10	H.01.01.0275 005	OPERE E INFRASTRUTTURE FORESTALI INFRASTRUTTURE FORESTALI OPERE DI SOSTEGNO IN LEGNAME ARCE O BRAGHERI Dallasezione 24 alla 27: 40,00 * 2,00	80,00 m ²	217,65	17 412,00
11	H.01.01.0070 005	OPERE E INFRASTRUTTURE FORESTALI INFRASTRUTTURE FORESTALI SOTTOFONDO STRADALE CON MATERIALE PROVENIENTE DA CANTIERE Strada: = 119,65 * 2,50 = 299,125 mc =Piazzole = mq 100,875 300,00 * 0,50	150,000 m ³	2,44	366,00
12	H.01.01.0080 005	OPERE E INFRASTRUTTURE FORESTALI INFRASTRUTTURE FORESTALI FINITURA SUPERFICIALE DEL PIANO VIABILE = 400,00 * 0,10 Sovrapprezzo traspotro cont rattore = € 10,09 da Arnago: 40,00	40,000 m ³	35,00	1 400,00
13	H.01.01.0168 010	OPERE E INFRASTRUTTURE FORESTALI INFRASTRUTTURE FORESTALI CANALETTE TRASVERSALI IN LEGNO tipo pesante - fianchi sez. 10x10 cm, fondo 30x5 cm con			

Canzolino, li 11/05/2018

A Riportare Euro

45 272,07

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Lavoro... - B- Strada dalla sezione 9 alla 27

N° Ord.	Articoli di E.p.u.	Descrizione degli Articoli di E.p.u.	Quantità	Euro	
				PREZZO	IMPORTO
				Riporto Euro	45 272,07
		10 * 4,50	45,00		
		m	45,00	40,36	1 816,20
14	H.01.01.0300 010	OPERE E INFRASTRUTTURE FORESTALI INFRASTRUTTURE FORESTALI RECINZIONE TRADIZIONALE TRENTINA IN LEGNO tipologia caratteristica della zona (palizzata, sailzaun, A protezione del bragher: 40,00	40,00		
		m	40,00	49,88	1 995,20
15	H.01.01.0220 005	OPERE E INFRASTRUTTURE FORESTALI INFRASTRUTTURE FORESTALI SEMINA MISCUGLIO SU RAMPE 119,65 *(3,00 + 2,00)	598,25		
		m²	598,25	0,88	526,46
		Totale Lavoro... - B- Strada dalla sezione 9 alla 27 :			32 625,06

Canzolino, li 11/05/2018

A Riportare Euro

49 609,93

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Lavoro... - C- Oneri sicurezza

N° Ord.	Articoli di E.p.u.	Descrizione degli Articoli di E.p.u.	Quantità	Euro	
				PREZZO	IMPORTO
				Riporto Euro	49 609,93
16	S.40.10.0005 005	MEZZI E SERVIZI PROTEZIONE COLLETTIVI MEZZI E SERVIZI PROTEZIONE COLLETTIVI ELEMENTARI SEGNALAZIONE AREE DI LAVORO CON NASTRO DI POLIETILENE per il primo mese o frazione A stima m 50,00 50,00	50,00 m		
			50,00	1,74	87,00
17	S.40.10.0100 005	MEZZI E SERVIZI PROTEZIONE COLLETTIVI MEZZI E SERVIZI PROTEZIONE COLLETTIVI ELEMENTARI CARTELLI SEGNALETICI DA CANTIERE A TERRA per ogni mese o frazione Totale: 2	2,000 cad.		
			2,000	23,05	46,10
18	S.40.10.0105 005	MEZZI E SERVIZI PROTEZIONE COLLETTIVI MEZZI E SERVIZI PROTEZIONE COLLETTIVI ELEMENTARI SOVRAPPREZZO CARTELLI SEGNALETICI DA CANTIERE PER POSA SU BASAMENTO Totale: 2	2,000 cad.		
			2,000	41,34	82,68
19	S.40.20.0020 010	MEZZI E SERVIZI PROTEZIONE COLLETTIVI PRESIDII SANITARI CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO reintegro cassetta di pronto soccorso Totale: 1	1,000 cad.		
			1,000	24,38	24,38
20	S.20.10.0060 005	INFRASTRUTTURE PUNTUALI AREA CANTIERE INFRASTRUTTURE PUNTUALI ELEMENTARI AREA CANTIERE SPOGLIATOIO PREFABBRICATO 410x240x240 cm CON SERVIZIO IGIENICO per il primo mese o frazione Totale: 1	1,000 cad.		
			1,000	332,00	332,00
		Totale Lavoro... - C- Oneri sicurezza :			572,16

RIEPILOGO COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N° Ord.	Articoli di E.p.u.	Descrizione degli Articoli di E.p.u.	Quantità	Euro	
				PREZZO	IMPORTO
		Riepilogo:			
		Lavoro...			
		A- Strada sezioni 1 - 18			16 984,87
		B- Strada dalla sezione 9 alla 27			32 625,06
		C- Oneri sicurezza			572,16
		<i>Totale Lavoro...</i>			50 182,09
		Totale dei Lavori :			50 182,09
		Totale dei Lavori :			50 182,09
		Per Fondi a Disposizione:			
		1 - imprevisti 3,89 % ca			2 509,10
		2 - spese tecniche progettazione, direzione lavori, sicurezza, relazione geologica			6 059,64
		3 - contributo previdenziale 4%			242,39
		4 - i.v.a. lavori spese tecnicheavori 22%			12 978,51
		5 - arrotondamento			
		Totale Fondi a Disposizione:			21 789,64
		Totale Generale:			
		Diconsi: Settantunmilanovecentosettantunovirgolasettantatre Euro			71 971,73

Canzolino, li 11/05/2018

I tecnici

dott. for. Maurizio Odasso e dott.
 Vincenzo Manini

